



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้นำหน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านหนองแวม หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว ,โครงการติดตั้งกันสาดบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ ตามแบบ อบต. ย่านยาว และราคากลางในการจัดจ้าง ครั้งนี้ เป็นเงิน ๖๙,๔๙๒.-บาท (หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ที่ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเสริฐ สมประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวม หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว ,  
โครงการติดตั้งกันสาดบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว จำนวน ๒  
โครงการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

๓. วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๖๖,๕๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวม หมู่  
ที่ ๗ ตำบลย่านยาว ,โครงการติดตั้งกันสาดบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา หมู่ที่ ๑ ตำบล  
ย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๙,๔๙๒.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง  
แวม หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว ,โครงการติดตั้งกันสาดบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา หมู่ที่  
๑ ตำบลย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร ,รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อ  
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ,แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างงานอาคาร, ราคาวีสดุและ  
แหล่งวัสดุ ราคาสีบ ไทวัสดุ

๖.๒.....

๖.๓.....

๖.๔.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทงค์ ปรีक्षा

๗.๒ นายกฤษ ศรีรุ่งเรือง

๗.๓ นายชาติรี เมฆดี

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	ส่วน	กองช่าง
ประเภท	งานอาคาร			
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑ บ้านวัดลำพระยา ตำบลบ้านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ก่อสร้าง	ส่วน	กองช่าง	
แบบเลขที่	/ ๒๕๖๖			
ประมาณราคาคงแบบ ปว.๕	จำนวน		๒	เล่ม
ประมาณราคามีวันที่	เดือน กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๖	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานต่าง				
๒	ประเภทงานอาคาร	๑๗,๕๕๑.๖๐	๑.๑๐๐%	๑๙,๒๖๑.๕๖	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เดือนไข				
	เงินล่วงหน้า	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ / คสช	๖%			
	ค่าวัสดุค่าเพิ่ม	๗%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๙,๒๖๑.๕๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๙,๒๖๑.๕๖	
	คำชี้แจง	(แสดงทั้งในสามพันสามร้อยสามสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน ..... ตร.ม.  
 เลือกราคาประมาณ ..... บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ : กรณีผู้สถาปนาก่อสร้างไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จากวัสดุของจังหวัด สุพรรณบุรี เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ  
 ไม่เห็นชอบ  
 ลงชื่อ .....  
 (นางสาววิชุดา เรืองธรรม)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว

อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ  
 ลงชื่อ .....  
 (นายประเสริฐ สมประสงค์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 (นายพงศ์ ปรัชญา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายอุษ ศิริรุ่งเรือง)  
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านยาว

ลงชื่อ ..... กรรมการ/ประมาณราคา  
 (นายชาติ เมตต์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแวง ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วน

แบบเลขที่ / ๒๕๖๖

ประมาณราคาคานแบบ ป.ร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง				
๒	ประเภทงานอาคาร	๓๕,๓๐๑.๒๑	๑.๒๐๓๕	๔๖,๕๕๒.๘๐	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้า	๐%			
	เงินประกันผลงานพัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ / ต่อปี	๖%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๖,๕๕๒.๘๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๖,๕๕๒.๘๐	
	ตัวอักษร	(สี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน		คว.ม.		
	เนื้อที่ราคาประมาณ		บาท / ตร.ม.		

หมายเหตุ: กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้อัดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก ๗ % ราคาวัสดุของจังหวัด สุพรรณบุรี เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ..... (นางสาววิจิตตา เรืองธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..... (นายประสิทธิ์ สมประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ..... (นายสมศักดิ์ เกียรติ)

ผู้อำนวยการ

ผู้ชำนาญการช่าง

ลงชื่อ..... (นายสุเทพ ศรีรุ่งเรือง)

กรรมการ

หัวหน้างานศิลป์ งานช่างอาคาร

ลงชื่อ..... (นายชาติวิ บดิน)

กรรมการ/ประมาณราคา

นายช่างโยธาช่างเทคนิค

รายงานการประมาณราคาศักดิ์ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องเรียนในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขม หมู่ที่ ๗

หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเขม ตำบลบ้านยาว อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อปริมาณ	ปริมาณ	ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง			ค่าวัสดุ	ค่าแรง	
<p>โครงการปรับปรุงห้องเรียนในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขม หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเขม ตำบลบ้านยาว อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี</p> <p>รายการแสดงที่ / ๒๕๖๖ / ๒๕๖๖ / ๒๕๖๖</p> <p>รายการแสดงที่ / ๒๕๖๖ / ๒๕๖๖ / ๒๕๖๖</p>										
<p>นายชวกร มีชัย คำแทนช่างโยธาชำนาญงาน ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p>										
	ห้องเรียนในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขม									
	- งานรื้อพื้นที่ขอบกรวดและพื้นปูกระเบื้องห้องมีผู้ใหญ่	๑.๑๒	ตร.ม.	-	-	๑๒๐.๐๐	๒๐๖.๕๐	๒๐๖.๕๐	๒๐๖.๕๐	รื้อออกไป
	- งานรื้อพื้นที่ขอบกรวดและพื้นปูกระเบื้องห้องมีเด็ก	๕.๑๑	ตร.ม.	-	-	๕๑๐.๐๐	๖๑๓.๒๐	๖๑๓.๒๐	๖๑๓.๒๐	รื้อออกไป
	- งานรื้อถอนโถ้วมแบบซีกบริเวณภายในห้องน้ำผู้ใหญ่	๓.๐๐	ชุด	-	-	๓๐๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	รื้อออกไป
	- งานรื้อถอนโถ้วมแบบซีกบริเวณภายในห้องน้ำเด็ก	๓.๐๐	ชุด	-	-	๓๐๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	รื้อออกไป
	งานติดตั้งโถ้วมและอุปกรณ์ภายในห้องน้ำผู้ใหญ่									
	- งานติดตั้งโถ้วมแบบซีกบริเวณภายในห้องน้ำผู้ใหญ่	๑.๐๐	ชุด	๒,๓๘๓.๑๘	-	๒,๓๘๓.๑๘	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๘๓๓.๑๘	
	- ติดตั้งชำระควบชุด	๑.๐๐	ชุด	๒๒๙.๐๐	-	๒๒๙.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๒๖๔.๐๐	
	งานติดตั้งโถ้วมและอุปกรณ์ภายในห้องน้ำเด็ก									
	- งานติดตั้งโถ้วมแบบซีกบริเวณภายในห้องน้ำเด็ก	๓.๐๐	ชุด	๒,๙๓๖.๐๐	-	๒,๙๓๖.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๓๘๖.๐๐	
	- สายฉีดชำระควบชุด	๓.๐๐	ชุด	๒๒๙.๐๐	-	๒๒๙.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๒๖๔.๐๐	
	งานเทพื้นคอนกรีตและปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ									
	- งานเทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม ๒๕๐ กว./๒๕๐ ม.	๐.๖๘	ลบ.ม.	๒,๒๕๐.๐๐	-	๒,๒๕๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒,๓๘๕.๐๐	
	- คอนกรีตเสริมเหล็กเสริมด้วยเหล็ก สลึง ๑๕ มม. ๒๕๐ กว./๒๕๐ ม.	๖.๘๓	ลบ.ม.	๒๗.๙๑	-	๒๗.๙๑	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๖๒.๙๑	
	- งานเทพื้นกระเบื้องห้องน้ำผู้ใหญ่	๑.๗๒	ตร.ม.	๓๒๕.๐๐	-	๓๒๕.๐๐	๑๕๕.๐๐	๑๕๕.๐๐	๔๘๐.๐๐	
	- งานเทพื้นกระเบื้องห้องน้ำเด็ก	๕.๑๑	ตร.ม.	๓๒๕.๐๐	-	๓๒๕.๐๐	๑๕๕.๐๐	๑๕๕.๐๐	๔๘๐.๐๐	
	งานติดตั้งอ่างล้างหน้า									
	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดเซรามิกเคลือบขาว	๑.๐๐	ชิ้น	๖๕๖.๖๖	-	๖๕๖.๖๖	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑,๒๐๖.๖๖	
	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑.๐๐	อัน	๕๖๐.๕๖	-	๕๖๐.๕๖	-	-	๑,๑๒๑.๒๒	
	กระเบื้อง + ชั่วบางอง	๑.๐๐	ชุด	๒๐๘.๐๐	-	๒๐๘.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๳๘.๐๐	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	๕.๐๐	อัน	๒๐๐.๐๐	-	๒๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๲๐.๐๐	
	ก๊อกน้ำล้างพื้น	๑.๐๐	อัน	๑๐๒.๘๐	-	๑๐๒.๘๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑๲๗.๘๐	
	ตะแกรงกรองผงพร้อมที่กักกลิ่น สีสนทนเลส ขนาด ๒ นิ้ว	๕.๐๐	อัน	๓๐๘.๐๐	-	๓๐๘.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓๴๓.๐๐	
							ยอดรวม		๒๔,๕๑๔.๓๓	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องนาคภายในอาคารสุเหร่าบ้านท่าทราย หมู่ที่ ๗

หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแวง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง	แบบเลขที่ / ๒๕๖๖	รายละเอียด	ราคาประเมิน	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	ส่วน	กองช่าง
ประมาณการโดย	นายชาติ นนต์	ตำแหน่งช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่ ๐๓	เดือน กรกฎาคม	พ.ศ. ๒๕๖๖		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน	รวม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมสุทธิ	รายการและวงเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
	งานเดินท่อน้ำดี - น้ำเสีย						ยอดรวม		๒๕,๕๓๔.๓๓		
	ท่อประปา พีวีซี ขนาด ๓/๔ นิ้ว	๔.๐๐	พอน	๕๓๒.๕๐	๒๐๕.๖๐	๑๒๐.๐๐	๕๘๐.๐๐		๒,๕๕๖.๐๐		
	ข้อต่อสามทาง ขนาด ๓/๔ นิ้ว	๑๐.๐๐	ตัว	๑๑๒.๖๑	๑๑๒.๖๑	-	-		๑,๑๒๖.๑๐		
	ข้อต่อตรง ขนาด ๓/๔ นิ้ว	๕.๐๐	ตัว	๖๖.๕๕	๖๖.๕๖	-	-		๖๖๖.๖๖		
	ข้องอ ๙๐ องศา ขนาด ๓/๔ นิ้ว	๗.๐๐	ตัว	๗๘.๗๕	๕๕๒.๖๖	-	-		๕๖๗.๖๖		
	ท่อระบายน้ำเสีย พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว	๒.๐๐	พอน	๑๖๘.๖๖	๓๓๖.๓๓	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐		๑,๓๖๖.๓๓		
	ข้อต่อสามทาง ขนาด ๒ นิ้ว	๖.๐๐	ตัว	๖๕.๕๖	๓๙๓.๓๖	-	-		๓๙๓.๓๖		
	ข้องอ ๙๐ องศา ขนาด ๒ นิ้ว	๕.๐๐	ตัว	๕๖.๗๕	๒๘๓.๗๕	-	-		๒๘๓.๗๕		
	ท่อระบายน้ำโสโครก พีวีซี ขนาด ๔ นิ้ว	๑.๐๐	พอน	๕๕๕.๓๓	๑,๑๑๐.๖๖	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		๓,๑๖๖.๖๖		
	ข้องอ ๙๐ องศา ขนาด ๔ นิ้ว	๕.๐๐	ตัว	๒๕๖.๓๓	๑,๒๘๑.๖๖	-	-		๑,๕๓๘.๐๐		
	ข้อต่อสามทาง ขนาด ๔ นิ้ว	๕.๐๐	ตัว	๕๖๗.๖๖	๒,๘๓๖.๓๓	-	-		๓,๔๐๓.๙๙		
	ข้อต่อตรง ขนาด ๔ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๑๕๕.๕๖	๑๕๕.๕๖	-	-		๓๑๑.๑๑		
	น้ำยาประสานรอยต่อ ขนาด ๕๐๐ กรัม	๒.๐๐	กระป๋อง	๓๓๗.๖๖	๖๗๕.๓๓	-	-		๖๗๕.๓๓		
	งานป่อภาคอะ - ป่อซีเมนต์										
	- งานชุดหิน ป่อภาคอะ - ป่อซีเมนต์	๑.๕๗	ถ.ม.	-	-	๑๖๖.๐๐	๑๖๖.๐๐		๑,๖๖๐.๐๐		
	- อั่งซีเมนต์สี่เหลี่ยมรูป กลวง ขนาด ๒ ๐.๘๐ ม.	๖.๐๐	ถ.ม.	๒๖๖.๖๖	๑,๖๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐		๑,๖๕๐.๐๐		
	- ผ่างซีเมนต์ขนาด ๒ ๐.๘๐ ม	๒.๐๐	ถ.ม.	๑๖๖.๖๖	๓๓๓.๓๓	-	-		๓๓๓.๓๓		
	- ผ่างซีเมนต์สี่เหลี่ยมรูป กลวง ขนาด ๒ ๐.๘๐ ม	๑.๐๐	ถ.ม.	๑๖๖.๖๖	๑๖๖.๖๖	-	-		๑๖๖.๖๖		
	รวม								๑๕,๕๓๔.๓๓		