



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดเผยรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวจะดำเนินการจัดจ้าง โครงการติดตั้งบ้านประตู-หน้าต่าง กระจกกรอบอลูมิเนียมภายใน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ ตามแบบ อบต.ย่านยาว และราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ ๑๒๑,๖๗๕.๔๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ที่ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเสริฐ สมประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเสริฐ สมประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งบ้านประตู-หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียมภายใน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

๓. วงเงินงบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการติดตั้งบ้านประตู-หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียมภายใน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๒๑,๖๗๕.๔๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการติดตั้งบ้านประตู-หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียมภายใน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ,รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง ,แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖.๒.....

๖.๓.....

๖.๔.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทงค์ ปรีक्षा

๗.๒ นายกฤษ ศรีรุ่งเรือง

๗.๓ นายชาติรี เมฆดี

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

| ส่วนราชการ | ฝ่าย / งาน | ก่อสร้าง | ส่วน | กองช่าง | |
|-----------------------------|---|--|-------------|---|----------|
| ประเภท | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| เจ้าของ | องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี | | | | |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | ก่อสร้าง | ส่วน | กองช่าง | | |
| แบบเลขที่ | / ๒๕๖๕ | | | | |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ | จำนวน | ๒ | แผ่น | | |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ | เดือน สิงหาคม | พ.ศ. | ๒๕๖๕ | | |
| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | ๙๓,๑๙๕.๐๐ | ๑.๓๐๕๖ | ๑๒๑,๖๗๕.๔๐ | |
| ๒ | ประเภทงานทาง | | | | |
| ๓ | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| ๔ | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| | ป้ายโครงการ | - | - | | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้า | ๐% | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | ๐% | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ / ต่อปี | ๕% | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | ๗% | | | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | ๑๒๑,๖๗๕.๔๐ | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | ๑๒๑,๖๗๕.๔๐ | |
| | ตัวอักษร | (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์) | | | |
| | ขนาดหรือพื้นที่งาน | - | ตร.ม. | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | - | บาท / ตร.ม. | | |

หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก ๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ.....

(นางสาววิชชุดา เรืองธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ.....

(นายประเสริฐ สมประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทนงค์ ปริกษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายฤกษ์ ศรีรุ่งเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ย่านยาว

..... ประมาณราคา/กรรมการ

(นายชาติรี เมฆดี)

นายช่างโยธา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการติดตั้งบ้านหน้าต่าง - ประดูระจกรอบอุ้มเนียมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดลำพระยา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ / ๒๕๖๕

รายการเลขที่ - / ๒๕๖๕

ฝ่าย / งาน

ก่อสร้าง

ส่วน

กองช่าง

ประมาณการโดย

นายชาติ แมทธิ

ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ ๕

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๖๕

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | งานรื้อบ้านหน้าต่างเดิมออก | ๗.๐๐ | บาน | - | - | ๙๕.๐๐ | ๖๖๕.๐๐ | ๖๖๕.๐๐ | รื้อขนไป |
| ๒ | งานรื้อบันไดเดิมออก | ๔.๐๐ | บาน | - | - | ๙๐.๐๐ | ๒๘๐.๐๐ | ๒๘๐.๐๐ | รื้อขนไป |
| ๓ | ติดตั้งบ้านหน้าต่างระจกรอบอุ้มเนียมสีชา | | | | | | | | |
| | ขนาด ๑.๑๐x ๑.๓๐ เมตร พร้อมมุ้งลวด | ๒.๐๐ | บาน | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | - | - | ๙,๐๐๐.๐๐ | |
| | ๑ บาน=๑.๕๓ ตร.ม. | | | | | | | | |
| | ติดตั้งเหล็กค้ำหน้าต่างกันชนไม้(พร้อมอุปกรณ์) | | | | | | | | |
| | ขนาด ๑.๑๐x ๑.๓๐ เมตร ตร.ม. | ๒.๐๐ | บาน | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | - | - | ๕,๐๐๐.๐๐ | |
| | ๑ บาน=๑.๕๓ ตร.ม. | | | | | | | | |
| ๔ | ติดตั้งบ้านหน้าต่างระจกรอบอุ้มเนียมสีชา | | | | | | | | |
| | ขนาด ๑.๔๐x ๑.๙๐ เมตร พร้อมมุ้งลวด | ๓.๐๐ | บาน | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | - | - | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | |
| | ๑ บาน=๒.๖๖ ตร.ม. | | | | | | | | |
| | ติดตั้งเหล็กค้ำหน้าต่างกันชนไม้(พร้อมอุปกรณ์) | | | | | | | | |
| | ขนาด ๑.๔๐x ๑.๙๐ เมตร | ๓.๐๐ | บาน | ๓,๒๐๐.๐๐ | ๙,๖๐๐.๐๐ | - | - | ๙,๖๐๐.๐๐ | |
| | ๑ บาน=๒.๖๖ ตร.ม. | | | | | | | | |
| ๕ | ติดตั้งบ้านหน้าต่างระจกรอบอุ้มเนียมสีชา | | | | | | | | |
| | ขนาด ๑.๑๐x ๑.๙๐ เมตร พร้อมมุ้งลวด | ๒.๐๐ | บาน | ๕,๙๐๐.๐๐ | ๑๑,๘๐๐.๐๐ | - | - | ๑๑,๘๐๐.๐๐ | |
| | ๑ บาน=๒.๐๙ ตร.ม. | | | | | | | | |
| ๖ | ติดตั้งบันไดระจกรอบอุ้มเนียมสีชา | | | | | | | | |
| | ขนาด ๑.๐๐x ๒.๐๐ เมตร แบบสวิง(พร้อมอุปกรณ์) | ๓.๐๐ | บาน | ๗,๘๐๐.๐๐ | ๒๓,๔๐๐.๐๐ | - | - | ๒๓,๔๐๐.๐๐ | |
| | ๑ บาน=๒.๐๐ ตร.ม. | | | | | | | | |
| ยกยอดไป | | | | | | | | ๗๗,๑๕๕.๐๐ | |

หมายเหตุ : ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %