



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวจะดำเนินการจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ ตามแบบ อบต.ย่านยาว และราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๖๗,๒๑๖.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ที่ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเสริฐ สมประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
๓. วงเงินงบประมาณ ๖๘,๑๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๗,๒๑๖.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ,รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง ,แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยมฯ
 - ๖.๒.....
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายทงค์ ปรีक्षा
 - ๗.๒ นายปรีชาพล สดขมขำ
 - ๗.๓ นางสาววิวรรรณ ปทุมานนท์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เป็นการเร่งด่วน
 กิจกรรม ขุดลอกดินตะกอนคูน้ำสาธารณะประโยชน์ (ดินตะกอนถมไว้บริเวณคันคูที่ดำเนินการขุดลอก)
 ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร
 ระยะทางยาว 1,640.00 เมตร หรือได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,779.40 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 บริเวณนา นายพรหมทอง บุญเกิด ถึงไปทางบ้านซุบ ช้างโต
 พิกัดที่ตั้ง Lat 14.7043000 Long 100.1198140
 หน่วยงาน กองช่าง
 ประมาณการ นายทนต์ ปรีक्षा ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	0.00		0.00	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% หักประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	0.00		0.00	
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00		0.00	
4	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	50,357.02	1.3357	67,261.87	
สรุป	(ตัวอักษร)	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง (-หักหนี้เจ็ดพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน-) ราคาเฉลี่ย / ลบ.ม. (บาท)		67,261.87 67,261.00	

ผู้บริหารและคณะกรรมการได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ
 ลงชื่อ.....
 (นางใจทิพย์ ชินสุวรรณ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
 รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
 ลงชื่อ.....
 (นายประเสริฐ สมประสงค์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายทนต์ ปรีक्षा)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายปรีชาพล สดคมขำ)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาววิวรรณ ปทุมานนท์)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

บัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เป็นการเร่งด่วน
 กิจกรรม ขุดลอกดินตะกอนคูน้ำสาธารณประโยชน์ (ดินตะกอนถมไว้บริเวณคันคูที่ดำเนินการขุดลอก)
 ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร
 ระยะทางยาว 1,640.00 เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,779.40 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 บริเวณนายนายพรหมทอง บุญเกิด ถึงไปทางบ้านซุบ ช้างโต
 หน่วยงาน กองช่าง
 ประมาณการ นายทงศ์ ปรีक्षा

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ปรับพื้นที่ ขุดป่า ฝังตอ		ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	ขุดลอกดินตะกอน	1,779.40	ลบ.ม.	0.00	0.00	28.30	50,357.02	50,357.02	
3	ท่อระบายน้ำขนาด Ø ม.		ท่อน		0.00	0.00	0.00	0.00	
4	งานอื่นๆ								
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง								50,357.02	
(ตัวอักษร)		(-ห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสองสตางค์-)							-

อ้างอิง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง (งานก่อสร้างชลประทาน)

งานก่อสร้างชลประทาน งานขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม ละ 28.30 บาท (น้ำมันโซลา 29.00-29.99 บาท/ลิตร)

งานก่อสร้างชลประทาน งานขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม ละ บาท (น้ำมันโซลา บาท/ลิตร)

ราคาน้ำมัน B7 บีม ปตท.(อำเภอเมือง) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ราคาลิตรละ 29.27 บาท

สภาพเดิม	ปากกว้างคลองเฉลี่ย	2.50	เมตร
	ก้นคลองกว้างเฉลี่ย	0.60	เมตร
	ความลึกเฉลี่ย	1.10	เมตร
	ระยะทางยาว	1,640.00	เมตร
	ปริมาตรดินขุด	2,796.20	ลบ.ม.
สภาพปรับปรุงใหม่	ปากกว้างคลองเฉลี่ย	2.50	เมตร
	ก้นคลองกว้างเฉลี่ย	0.60	เมตร
	ความลึกเฉลี่ย	1.80	เมตร
	ระยะทางยาว	1,640.00	เมตร
	ปริมาตรดินขุด	4,575.60	ลบ.ม.
	หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	1,779.40	ลบ.ม.

(ลงชื่อ)..... ประเมินการ

(นายทงศ์ ปรีक्षा)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายทงศ์ ปรีक्षा)

ผู้อำนวยการกองช่าง