

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร คุระบายน้ำ
 กิจกรรม ขุดลอกดินตะกอนคูน้ำสาธารณะประโยชน์
 ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร
 ระยะทางยาว 1,700.00 เมตร หรือได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 816.00 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 การเกษตร เริ่มจากบริเวณนาทางสุวรรณา มณีน้อย ถึงบริเวณนาทางสุนทร ทรัพย์สิสมุตร
 พิกัดที่ตั้ง Lat - Long
 หน่วยงาน กองช่าง
 ประมาณการ นายพุทธิพงศ์ อินทรวงษ์

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	0.00		0.00	FACTOR F
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	0.00		0.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00		0.00	หักประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	24,039.36	1.3392	32,193.51	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			32,193.51	
	สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			32,193.00	
	(ตัวอักษร) (-สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน-) ราคาเฉลี่ย / ลบ.ม. (บาท)				

ผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

☒ เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบ
 ลงชื่อ.....
 (นางสาววิชุดา เรืองธรรม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายทนงค์ ปรีक्षा)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกฤษ ศรีรุ่งเรือง)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ย่านยาว

☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ.....
 ลงชื่อ.....
 (นายประเสริฐ สมประสงค์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพุทธิพงศ์ อินทรวงษ์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

