



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประกาศราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จะดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแถม ตำบลย่านยาว จำนวน ๔ โครงการและราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๗๔,๒๑๕.๗๑.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ที่ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประเสริฐ สมประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหม ตำบลย่านยาว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
๓. วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๗๔,๓๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

๔ ลักษณะงานโดยสังเขป ๑.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหม ตำบลย่านยาว เป็นเงิน ๒๒,๗๒๔.๘๓.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกดินตะกอนคูน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร เริ่มจากคันคลองชลประทาน – ถึงบริเวณบ้าน นางจำเนียร แสงอินทร์ สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑,๒๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑,๒๐๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตรดินขุด ๕๗๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ถึง๒๕๗๐)

หน้า ๒๖๖ ข้อ ๑๐

๒.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหม ตำบลย่านยาว เป็นเงิน ๒๘,๔๐๖.๐๔.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการขุดลอกดินตะกอนคูน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร เริ่มจากคันคลองชลประทาน(หนองปลาแรด) – ถึงบริเวณนายหีบ ปาลวงษ์ สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑,๕๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑,๕๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๗๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ถึง ๒๕๗๐ (หน้า ๒๖๕ ข้อ ๙)

๓.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหม ตำบลย่านยาว เป็นเงิน ๙,๘๒๙.๖๗.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการขุดลอกดินตะกอนคูน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร โดยการขุดลอกดินตะกอนคูน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหม ตำบลย่านยาว เริ่มจากคันคลองชลประทาน – ถึงถนนลาดยาง สายบ้านย่านยาว – ท่าพิบูล บริเวณที่นาภมณฑา โพธิ์ทอง สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๓๓๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๓๓๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๒๔๙.๑๕ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ถึง๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๕๖ ข้อ ๗๘

๔.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหม ตำบลย่านยาว เป็นเงิน ๑๓,๒๕๕.๑๗.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการขุดลอกดินตะกอนคูน้ำ

สาธารณะเพื่อการเกษตร เริ่มจากประตูเปิด-เปิดน้ำ คลองส่งน้ำหัววัด - ถึงถนนลาดยาง สายบ้านย่านยาว - ท่าพิบูล (นายลื้อ เอี่ยมนิ่ม) สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๔๔๕ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๔๔๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๓๓๕.๔๗ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ถึง๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๕๒ ข้อ ๗๔

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๔,๒๑๕.๗๑ บาท(เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทเศษ)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน

จำนวน ๔ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายทนต์ ปรีक्षा	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายฤช ศรีรุ่งเรือง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓	นายพุทธิพงศ์ อินทร์วงศ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร คุระบายน้ำ

กิจกรรม ขุดลอกดินตะกอนคูน้ำสาธารณะประโยชน์

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร
ระยะทางยาว 1,200.00 เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 576.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองแถม ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
เริ่มจากคันคลองชลประทาน - ถึงบริเวณบ้านนางจำเนียร แสงอินทร์

พิกัดที่ตั้ง Lat 00.0000000 Long 000.0000000

หน่วยงาน กองช่าง

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายพุทธิพงศ์ อินทร์วงศ์

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	0.00		0.00	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% หักประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	0.00		0.00	
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00		0.00	
4	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	16,968.96	1.3392	22,724.83	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			22,724.83	
	สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			22,724.83	
	(ตัวอักษร) (-สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบสามสตางค์-) ราคาเฉลี่ย / ลบ.ม. (บาท)				

ผู้บริหารและคณะกรรมการได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาววิชุดา เรืองธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทนงค์ ปรีक्षा)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษ ศรีรุ่งเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ย่านยาว



อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ สมประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายพุทธิพงศ์ อินทร์วงศ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร คุระบายน้ำ
 กิจกรรม ขุดลอกดินตะกอนคูน้ำสาธารณประโยชน์

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร
 ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 720.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองแถม ตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
 เริ่มจากคันคลองชลประทาน(หนองปลาแรด) – ถึงบริเวณนายนายท๊อป ปาลวงษ์

พิกัดที่ตั้ง Lat 00.0000000 Long 000.0000000

หน่วยงาน กองช่าง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายพุทธิพงศ์ อินทร์วงศ์

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	0.00		0.00	FACTOR E
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	0.00		0.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00		0.00	หักประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	21,211.20	1.3392	28,406.04	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			28,406.04	
	สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			28,406.04	
	(ตัวอักษร)	(-สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกบาทสี่สตางค์-)			
		ราคาเฉลี่ย / ลบ.ม. (บาท)			

ผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาววิชุดา เรืองธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทงศ์ ปริกษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษ ศรีรุ่งเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ย่านยาว



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ สมประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายพุทธิพงศ์ อินทร์วงศ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร คุระบายน้ำ
 กิจกรรม ขุดลอกดินตะกอนคูน้ำสาธารณะประโยชน์

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร
 ระยะทางยาว 330.00 เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 249.15 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองแถม ตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
 เริ่มจากคันคลองชลประทาน - ถึงถนนลาดยาง สายบ้านย่านยาว - ท่าพิบูล บริเวณที่นางมณฑา โพธิ์ทอง

พิกัดที่ตั้ง Lat 00.0000000 Long 000.0000000

หน่วยงาน กองช่าง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายพุทธิพงษ์ อินทร์วงศ์

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	0.00		0.00	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% หักประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	0.00		0.00	
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00		0.00	
4	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	7,339.96	1.3392	9,829.67	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			9,829.67	
	สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			9,829.67	
	(ตัวอักษร)	(-เก้าพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-)			
		ราคาเฉลี่ย / ลบ.ม. (บาท)			

ผู้บริหารและคณะกรรมการได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



เห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววิชุดา เรืองธรรม)

(นายทนงค์ ปรีक्षा)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษ ศรีรุ่งเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ย่านยาว



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ สมประสงค์)

นายพุทธิพงษ์ อินทร์วงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร คุระบายน้ำ
 กิจกรรม ขุดลอกดินตะกอนคูน้ำสาธารณะประโยชน์
 ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร
 ระยะทางยาว 445.00 เมตร หรือได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 335.98 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองแถม ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 เริ่มจากประตูปิด- เปิดน้ำ คลองส่งน้ำหัวขุด - ถึงถนนลาดยาง สายบ้านย่านยาว - ท่าพิบูล (นายลือ เอี่ยมนิ่ม)
 พิกัดที่ตั้ง Lat 00.0000000 Long 000.0000000
 หน่วยงาน กองช่าง งบประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประเมินการ นายพุทธิพงศ์ อินทร์วงษ์ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	0.00		0.00	FACTOR F
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	0.00		0.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00		0.00	หักประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	9,897.82	1.3392	13,255.17	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์-)	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		13,255.17	
		สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง		13,255.17	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์-)	ราคาเฉลี่ย / ลบ.ม. (บาท)			

ผู้บริหารและคณะกรรมการได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาววิชุดา เรืองธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

(นายทนต์ ปรีक्षा)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายกลุข ศรีรุ่งเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ย่านยาว



อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ สมประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ.....

กรรมการ

นายพุทธิพงศ์ อินทร์วงษ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา